


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ลานออกกำลังกาย และศาลาพักผ่อน พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว จังหวัดสระแก้ว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
เป็นงานจ้างจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ลานออกกำลังกาย และศาลาพักผ่อน พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว จังหวัดสระแก้ว งานประกอบไปด้วย
 - ๔.๑ งานถนนลาดยาง
 - ๔.๒ งานลานออกกำลังกายกลางแจ้ง
 - ๔.๓ งานศาลาพักผ่อน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๘ ส.ค. ๒๕๖๗**
เป็นเงิน ๑,๑๗๑,๗๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕(ข)) , แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก)) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสันธนะ	ตันติวิท	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายปณิธิ	พรมดวง	วิศวกรชำนาญการ	กรรมการ 
๗.๓ นายอนนท์	คุ้มสังข์	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน	กรรมการ 
๗.๔ นางสาววรรณทญา	หงส์ทอง	นายช่างโยธา	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ลานออกกำลังกาย และศาลาพักผ่อน พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว จังหวัดสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ ส.070 , ส.071 , ส.072

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารสิ่งแวดล้อม

แบบ ปร.4 , ปร.5(ข) และ ปร.5(ก)ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง กพร. ที่ พ.74/2567 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนลาดยาง ลานออกกำลังกาย และศาลาพักผ่อน ฯ	1,097,220.98	
2	ค่างานครุภัณฑ์	74,525.50	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,171,746.48	
สรุป	หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน	1,171,700.00	

ลงชื่อ.....อธิบดี.....ประธานกรรมการ

(นายสันธนะ ตันติวิท)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....อธิบดี.....กรรมการ

(นายปณิธิ พรหมดวง)

วิศวกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....อธิบดี.....กรรมการ

(นายอนนท์ คุ่มสังข์)

ลงชื่อ.....อธิบดี.....กรรมการ

(นางสาววรรณทญา หงส์ทอง)

นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน กลุ่มฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ลานออกกำลังกาย และศาลาพักผ่อน พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว จังหวัดสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ ส.070 , ส.071 , ส.072

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารสิ่งแวดล้อม

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง กพร. ที่ พ.74/2567 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนลาดยาง	338,131.50	1.4054	475,210.01	
2	ลานออกกำลังกายกลางแจ้ง	77,503.40	1.3091	101,459.70	
3	ศาลาพักผ่อน	397,640.57	1.3091	520,551.27	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าเบิกจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			1,097,220.98	
	คิดเป็นเงินประมาณ หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์			1,097,220.98	
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.				
เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตร.ม.				

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายสันธนะ ตันติวิท)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายปณิธิ พรหมดวง)

วิศวกรชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอนนท์ คุ่มสังข์)

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาววรรณทยา หงส์ทอง)

นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน กลุ่มฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ลานออกกักล้าง และศาลาพักผ่อน พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว จังหวัดสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

เจ้าของโครงการ กองบริหารสิ่งแวดล้อม

แบบเลขที่ ส.070

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง กพร. ที่ พ.74/2567 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								
1	งานถนน Asphaltic Concrete		รวม					338,131.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							338,131.50	

20w
สม. 5
Amis 25

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถนน Asphaltic Concrete								
	- งานปรับพื้นที่	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	-ถมดินพร้อมแม่เหล็กเรียบและบดอัด	50.00	ลบ.ม.	413.33	20,666.50	112.00	5,600.00	26,266.50	
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) คิวแน่น	90.00	ลบ.ม.	560.75	50,467.50	99.00	8,910.00	59,377.50	
	- งานลาดยางรองพื้น ชั้น Prime Coat	600.00	ตร.ม.	58.00	34,800.00	-	-	34,800.00	
	- งานผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร	600.00	ตร.ม.	267.00	160,200.00	-	-	160,200.00	
	งานตีเส้น								
	- ขอบผิวจราจร (ตีกับ 2 ข้าง) สีขาว	80.00	ตร.ม.	250.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ลูกศรชี้ทิศทางจราจร (ตีกับ) สีเหลือง 5 ชุด	19.95	ตร.ม.	250.00	4,987.50	-	-	4,987.50	
	- สัญลักษณ์จักรยาน (เส้นทึบ) สีขาว ภา-202/55 5 ชุด	70.00	ตร.ม.	250.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	งานป้ายจราจรตามแบบมาตรฐาน ทช.								
	- ป้ายวงเวียน (แบบ บ.48)	2.00	ป้าย	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	รวมงานข้อที่ 1							338,131.50	

2/02 ผ.ท.ม. 10m.5 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมดินปรับพื้นที่พร้อมเทคอนกรีต								
	- งานปรับพื้นที่	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ถมดินพร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัด (หนาเฉลี่ย 0.10 ม.)	5.00	ลบ.ม.	413.33	2,066.65	99.00	495.00	2,561.65	
	- ทราดยาบรองพื้น	2.50	ลบ.ม.	672.90	1,682.25	104.00	260.00	1,942.25	
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c 240 ksc Cube (หนา 0.10 ม.)	5.00	ลบ.ม.	2,470.60	12,353.00	426.00	2,130.00	14,483.00	
	- เหล็กเสริม Wire Mesh 6 มม. @ 0.20 ม.	50.00	ตร.ม.	73.00	3,650.00	5.00	250.00	3,900.00	
	- ไม้แบบ ค่าวัสดุคิด 80%	3.10	ตร.ม.	400.00	1,240.00	139.00	430.90	1,670.90	
	- ตะปู	1.00	กก.	36.00	36.00	-	-	36.00	
	รวมงานข้อที่ 1							29,593.80	
2	ป้ายโครงการ								
	- ป้ายตัวอักษรพลาสติก PVC โครงเหล็ก	1.00	ป้าย	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- งานปรับพื้นที่	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานชุดดิน	1.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	112.00	112.00	
	- งานเทคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	2,470.60	2,470.60	327.00	327.00	2,797.60	
	รวมงานข้อที่ 2							47,909.60	

20/11/2563
 20/11/2563
 20/11/2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- ขุดดินฐานรากแล้วถมดิน (ดินทั่วไป)	1.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	112.00	112.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	672.90	672.90	104.00	104.00	776.90	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประมาณ 5)	1.00	ลบ.ม.	2,460	2,460.00	426.00	426.00	2,886.00	
	- เสาค้ำรูปหล่อคอนกรีต 0.22 x 0.22 ม. (เสาเข็มตอก)	4.00	ต้น	3,252.90	13,011.60	1,430.00	5,720.00	18,731.60	
	- ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม	4.00	ต้น	-	-	180.00	720.00	720.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cube)	2.00	ลบ.ม.	2,470.60	4,941.20	327.00	654.00	5,595.20	
	- ไม้แบบ ค่าวัสดุคิด 80%	16.00	ตร.ม.	400.00	6,400.00	139.00	2,224.00	8,624.00	
	- พื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ	16.00	ตร.ม.	294.39	4,710.24	25.00	400.00	5,110.24	
	- คอนกรีตทับหน้า (หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.)	16.00	ตร.ม.	110.00	1,760.00	30.00	480.00	2,240.00	
	- เหล็กกลม ขนาด 8" หนา 7 มม.	4.00	ท่อน	5,938.00	23,752.00	2,166.00	8,664.00	32,416.00	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	40.00	ท่อน	700.93	28,037.20	244.00	9,760.00	37,797.20	
	- เหล็กกล่อง 25x25x1.2 มม.	35.00	ท่อน	143.69	5,029.15	44.00	1,540.00	6,569.15	
	- ค่าแรงประกอบเหล็ก	2,213.00	กก.	-	-	10.00	22,130.00	22,130.00	
	- RB6	222.00	กก.	24.33	5,401.26	4.40	976.80	6,378.06	
	- RB9	499.00	กก.	23.96	11,956.04	4.40	2,195.60	14,151.64	
	- DB12	621.60	กก.	23.74	14,756.78	3.60	2,237.76	16,994.54	
	- ตะปู	25.00	กก.	36.00	900.00	-	-	900.00	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	30.00	กก.	44.86	1,345.80	-	-	1,345.80	
	รวมงานข้อที่ 1							183,478.33	

2/03
A. M. S. S.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่นเอกซ์เซลล่า ไมเคิร์น	190.00	แผ่น	89.00	16,910.00	-	-	16,910.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้ เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอกซ์เซลล่า ไมเคิร์น	4.00	แผ่น	365.00	1,460.00	-	-	1,460.00	
	- ครอบตะเข้ส้น เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอกซ์เซลล่า ไมเคิร์น	48.00	แผ่น	335.00	16,080.00	-	-	16,080.00	
	- ตะปูเกลียวอีกรกระเบื้องหลังคา	600.00	ตัว	2.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ฉนวนกันความร้อน (PE) หนา 5 มม.	30.00	ตร.ม.	250.00	7,500.00	25.00	750.00	8,250.00	
	- ตะแกรง Wire Mesh เคลือบ PVC เบอร์ 18 ขนาดช่อง 25x25 mm.	30.00	ตร.ม.	80.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 17x150x3050 mm.	22.00	เมตร	60.00	1,320.00	73.00	1,606.00	2,926.00	
	- ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคา	28.00	ตร.ม.	-	-	74.00	2,072.00	2,072.00	
	- ค่าติดตั้งครอบสันหลังคา	15.60	เมตร	-	-	74.00	1,154.40	1,154.40	
	รวมงานข้อที่ 2							52,452.40	
3	หมวดงานฉนวน								
	- ฟัน ค.ส.ล. ทำฉนวนกันซึม	16.00	ตร.ม.	101.00	1,616.00	82.00	1,312.00	2,928.00	
	รวมงานข้อที่ 3							2,928.00	
4	หมวดงานทาสี								
	- สีสันมันทั่วไป Alkyd Enamel (สีรองกันสนิม, สีทากันน้ำ)	30.00	ตร.ม.	58.00	1,740.00	35.00	1,050.00	2,790.00	
	- สีน้ำอะครีลิก 100% ทาฝ้าเพดาน มอก.2321-2549	30.00	ตร.ม.	33.00	990.00	34.00	1,020.00	2,010.00	
	รวมงานข้อที่ 4							4,800.00	
5	หมวดงานไฟฟ้า								
	- โคมไฟ Solar cell ติดเพดาน	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	400.00	400.00	2,400.00	
	- โคมไฟถนนโซล่าเซลล์พร้อมขาจับ LED 300W DL LUZINO	7.00	ชุด	3,798.00	26,586.00	1,059.20	7,414.40	34,000.40	
	รุ่น ST-HXT0301-300W ขนาด 78x24.2x5 ซม. สีดำ								
	- สายไฟส่องแสงสว่าง F300/NSS100W สูง 4.00 ม.	7.00	ชุด	6,500.00	45,500.00	3,350.00	23,450.00	68,950.00	
	- ฐานเสาไฟ คอมกรีตสำเร็จ โซล่าเซลล์พร้อมขาจับ LED	7.00	ชุด	2,544.00	17,808.00	1,848.00	12,936.00	30,744.00	
	300W DL LUZINO ขนาด 300X600X600 มม. ขนาด J BOLT 16 มม.								
	- เพลทเสา 0.20x0.20x0.02 มม.	7.00	แผ่น	373.60	2,615.20	210.32	1,472.24	4,087.44	
	- เสาหล่อแบบสามแกน พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00	13,800.00	อุปกรณ์ครบชุด
	รวมงานข้อที่ 5							153,981.84	

2/2

At the end of the day

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน กลุ่มฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ลานออกกำลังกาย และศาลาพักผ่อน พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว จังหวัดสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ ส.070 , ส.071 , ส.072

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารสิ่งแวดล้อม

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง กพร. ที่ พ.74/2567 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าแรงครุภัณฑ์	69,650.00	1.0700	74,525.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			74,525.50	
	คิดเป็นเงินประมาณ เจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์			74,525.50	
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท / ตร.ม.			

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายสันธนะ ตันติวิท)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายปณิธิ พรหมดวง)

วิศวกรชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอนนท์ คุ่มสังข์)

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาววรรณทญา หงส์ทอง)

นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์								
	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง								
	- อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบถ่าง-หุบยกตุ่มน้ำหนัก)	1.00	ชุด	13,950.00	13,950.00	-	-	13,950.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	ขนาด 1.00x1.00x1.60 เมตร (พร้อมป้ายคู่มือ)								
	- อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า)	1.00	ชุด	11,900.00	11,900.00	-	-	11,900.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	ขนาด 1.00x1.00x1.60 เมตร (พร้อมป้ายคู่มือ)								
	- อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดียว)	1.00	ชุด	9,850.00	9,850.00	-	-	9,850.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	ขนาด 1.00x1.00x1.00 เมตร (พร้อมป้ายคู่มือ)								
	- อุปกรณ์ชี้อไหล่พลตหน้าท้อง/บริหารขา-เข้า (แบบยกตุ่มน้ำหนัก)	1.00	ชุด	11,550.00	11,550.00	-	-	11,550.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	ขนาด 1.00x1.00x0.60 เมตร (พร้อมป้ายคู่มือ)								
	- อุปกรณ์แก้มปวดเข้า (แบบขาคู่)	1.00	ชุด	11,550.00	11,550.00	-	-	11,550.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	ขนาด 1.00x1.00x0.60 เมตร (พร้อมป้ายคู่มือ)								
	- อุปกรณ์บริหารขา-ข้อเท้า (แบบนั่งคร่อมปั่นจักรยาน)	1.00	ชุด	10,850.00	10,850.00	-	-	10,850.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	ขนาด 1.00x1.00x1.40 เมตร (พร้อมป้ายคู่มือ)								
	รวมงานครุภัณฑ์							62,650.00	

20/02/2565
A.M. 20/02/2565