


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ และระบบสุขาภิบาล อาคารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เป็นงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ และระบบสุขาภิบาล อาคารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
งานประกอบไปด้วย
 - ๔.๑ หมวดงานรื้อถอนพร้อมขนย้าย
 - ๔.๒ หมวดงานสถาปัตยกรรม
 - ๔.๓ หมวดงานระบบไฟฟ้า
 - ๔.๔ หมวดงานระบบสุขาภิบาล
 - ๔.๕ หมวดงานระบบน้ำประปา
 - ๔.๖ หมวดงานครุภัณฑ์
 - ๔.๗ หมวดงานอื่น ๆ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๘,๙๒๒,๐๐๐.- บาท (แปดล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) ,แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก)) ,แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข)) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปณิธิ	พรมดวง	วิศวกรชำนาญการ	ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายนิรุตต์	เกิดโมลี	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ 
๗.๓ นางสาววรรณทยา	หงส์ทอง	นายช่างโยธา	กรรมการ 
๗.๔ นายสิทธิศักดิ์	อินอิม	นายช่างโยธา	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ข้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ และระบบสุขาภิบาล อาคารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สถานที่ก่อสร้าง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ส.067

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แบบ ปร.4 และ ปร.5(ก) , (ข) ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง	8,488,012.55	
2	ค่างานครุภัณฑ์	434,762.40	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	8,922,774.95	
สรุป	แปลี่ยนแก้แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน	8,922,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปณิธิ พรหมดวง)

วิศวกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรุตต์ เกิดโมลี)

นายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววรรณทญา หงส์ทอง)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ อินอิม)

นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ และระบบสุขาภิบาล อาคารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สถานที่ก่อสร้าง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ส.067

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	โครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำและ				
	ระบบสุขาภิบาลอาคาร กพร				
1	ค่างานก่อสร้าง	6,556,475.02	1.2946	8,488,012.55	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าเบิกจ่าย..... 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			8,488,012.55	
	คิดเป็นเงินประมาณ แปลล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันสิบสองบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์			8,488,012.55	
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท / ตร.ม.			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปณิธิ พรหมดวง)

วิศวกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรุทธ เกิดโมลี)

นายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววรรณทยา หงส์ทอง)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ อินอิม)

นายช่างโยธา

กลุ่มงาน
โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ตั้งก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ และระบบสุขาภิบาล อาคารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แบบฉบับที่ ๕.๐67

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								
1	หมวดงานรื้อถอนห้องน้ำ ชั้น 1 - 6		รวม					305,945.00 /	
2	ห้องน้ำ ชั้นที่ 1		รวม					1,225,429.08 /	
3	ห้องน้ำ ชั้นที่ 2		รวม					934,017.96 /	
4	ห้องน้ำ ชั้นที่ 3 - 6		รวม					3,292,565.48 /	
5	งานระบบน้ำประปา		รวม					489,170.00 /	
6	หมวดงานอื่น ๆ		รวม					309,347.50 /	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							6,556,475.02	

2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		คำนวณงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอนห้องน้ำ ชั้น 1-6								
1.1	หมวดงานรื้อถอน พร้อมขนย้าย								
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด พร้อมโครงคร่าว	533.00	ตร.ม			25.00	13,325.00	13,325.00	
	- งานรื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำ	780.00	ตร.ม			30.00	23,400.00	23,400.00	
	- งานรื้อถอนกระเบื้องพื้นห้องน้ำและกระเบื้องลานเคอร์อย่างล้างหน้า	583.00	ตร.ม			50.00	29,150.00	29,150.00	
	- งานรื้อถอนเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	215.00	ตร.ม			60.00	12,900.00	12,900.00	
	- งานรื้อถอนโถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	96.00	ชุด			180.00	17,280.00	17,280.00	
	- งานรื้อถอนอ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	60.00	ชุด			180.00	10,800.00	10,800.00	
	- งานรื้อถอนโถโถส้วมพร้อมสุขภัณฑ์	108.00	ชุด			180.00	19,440.00	19,440.00	
	- งานรื้อถอนแสงกัน โถโถส้วมพร้อมสุขภัณฑ์	36.00	ชุด			100.00	3,600.00	3,600.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานห้องน้ำ พร้อมอุปกรณ์	96.00	ชุด			25.00	2,400.00	2,400.00	
	- งานรื้อถอนราวจานวนหน้า	24.00	ชุด			30.00	720.00	720.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานห้องน้ำ	24.00	ชุด			25.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานห้องน้ำ	24.00	ชุด			25.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานห้องน้ำ	102.00	ชุด			25.00	2,550.00	2,550.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานห้องน้ำ	10.00	ชุด			120.00	1,200.00	1,200.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานห้องน้ำ	48.00	ชุด			80.00	3,840.00	3,840.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานห้องน้ำ	12.00	ชุด			80.00	960.00	960.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานห้องน้ำ	12.00	ชุด			80.00	960.00	960.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานห้องน้ำ	24.00	ชุด			600.00	14,400.00	14,400.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานห้องน้ำ	24.00	ชุด			30.00	720.00	720.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานห้องน้ำ	24.00	ชุด			25.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานห้องน้ำ	78.00	ชุด			120.00	9,360.00	9,360.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานห้องน้ำ	84.00	ชุด			35.00	2,940.00	2,940.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานห้องน้ำ	36.00	ชุด			35.00	1,260.00	1,260.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานห้องน้ำ	84.00	ชุด			100.00	8,400.00	8,400.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานห้องน้ำ	500.00	เมตร			80.00	40,000.00	40,000.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานห้องน้ำ	460.00	เมตร			60.00	27,600.00	27,600.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานห้องน้ำ	575.00	เมตร			60.00	34,500.00	34,500.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานห้องน้ำ	561.00	เมตร			40.00	22,440.00	22,440.00	
	รวมงานข้อที่ 1							305,945.00	

26/

28
0.000000
0.000000

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.3	งานตกแต่งผนัง - พื้น								
	- งานฉาบฉวย PU FOAM (ผนัง + ประตู + เสาข้าง) รวมอุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานครบชุด	9.00	ชุด	13,000.00	117,000.00	-	-	117,000.00	
	- งานฉาบฉวยกระเบื้องเซรามิค ขนาด 25 x 40 ซม.	168.50	ตร.ม	450.00	75,825.00	185.00	31,172.50	106,997.50	
	- งานปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 40 x 40 ซม.	115.44	ตร.ม	376.00	43,405.44	158.00	18,239.52	61,644.96	
	- งานทาเซเมนต์กันรั่วพื้นห้องน้ำ	115.44	ตร.ม	350.00	40,404.00	150.00	17,316.00	57,720.00	
	- งานปูกระเบื้องหินอ่อนเคลือบเงาอ่างล้างหน้า	7.85	ตร.ม	1,650.00	12,952.50	207.00	1,624.95	14,577.45	
	- ป1 งานติดตั้งประตูกระจกฝ้าบานเปิด พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	1,000.00	2,000.00	26,000.00	
	- ป2 งานติดตั้งประตูกระจกฝ้าบานเลื่อน (ห้องน้ำคนพิการ - ห้องสุขา)	2.00	ชุด	13,000.00	26,000.00	1,500.00	3,000.00	29,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	- ป3 งานติดตั้งประตู UPVC - วงกบ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	1,790.00	7,160.00	280.00	1,120.00	8,280.00	
	- ป4 งานติดตั้งประตูไม้เนื้อแข็ง - วงกบ พร้อมอุปกรณ์ (ห้องซาวผ้าทางเดิน)	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	
	- ป5 งานติดตั้งประตู UPVC - วงกบ พร้อมอุปกรณ์ (ห้องซาวผ้า)	2.00	ชุด	3,200.00	6,400.00	500.00	1,000.00	7,400.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	รวมงานข้อที่ 2.1.3							436,119.91	
2.1.4	งานทาสี								
	- งานทาสีอะคริลิกสีฟ้าพาดน	115.44	ตร.ม	36.00	4,155.84	35.00	4,040.40	8,196.24	
	- งานทาสีอะคริลิกสีเทาใน	118.26	ตร.ม	36.00	4,257.36	35.00	4,139.10	8,396.46	
	- งานทาสีอะคริลิกสีเทาใน	12.00	ตร.ม	30.00	360.00	38.00	456.00	816.00	
	รวมงานข้อที่ 2.1.4							17,408.70	
	รวมงานข้อที่ 2.1							1,004,447.53	
2.2	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
2.2.1	งานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์								
	- ตู้ consumer units ขนาด 8 ช่อง พร้อมเมนเบรกเกอร์ และอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,200.00	5,200.00	1,500.00	1,500.00	6,700.00	
	- เมนเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่วไฟลัด RCBO 2P 10 kA 30mA ขนาด 50 A	1.00	ลูก						
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ ลูกย่อย 10 kA IP ขนาด 16 A	4.00	ลูก						
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ ลูกย่อย 10 kA IP ขนาด 20 A	4.00	ลูก						
	- สายไฟ THW 10 sq.mm.	10.00	เมตร	36.98	369.80	12.00	120.00	489.80	
	- สายไฟ THW 16 sq.mm.	20.00	เมตร	57.38	1,147.60	14.00	280.00	1,427.60	
	- อุปกรณ์ข้อต่อและตัวปิด	1.00	หน่วย	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมงานข้อที่ 2.2.1							10,617.40	

2/6

ศสธ ๖

ศสธ ๖


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2.2	งานไฟฟ้าแสดงสว่างและไฟฟ้ากำลัง								
	- โคม ไฟความโด้ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมหลอด 11 วัตต์ LED	32.00	ชุด	135.00	4,320.00	115.00	3,680.00	8,000.00	
	- สายไฟ THW 4 sq.mm.	96.00	เมตร	12.90	1,238.40	10.00	960.00	2,198.40	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	422.00	เมตร	8.55	3,608.10	7.00	2,954.00	6,562.10	
	- ท่อ EMT 15 มม.	125.00	เมตร	31.05	3,881.25	25.00	3,125.00	7,006.25	
	- ท่อ EMT 20 มม.	12.00	เมตร	44.80	537.60	30.00	360.00	897.60	
	- อุปกรณ์ข้อต่อและวัสดุยึด	1.00	เหมา	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวมงานข้อที่ 2.2.2							28,664.35	
2.2.3	ติดตั้ง - สวิตช์ไฟฟ้าและงานเดินสายไฟฟ้าพร้อมร้อยท่อ								
	- สวิตช์ 1 ทาง 16A พร้อมหมักกักน้ำ	13.00	ชุด	57.00	741.00	80.00	1,040.00	1,781.00	
	- ได้รับตู้ ชนิด 2 ช่อง พร้อมหมักกักน้ำ	15.00	ชุด	171.00	2,565.00	90.00	1,350.00	3,915.00	
	- ได้รับตู้ ชนิด 2 ช่อง พร้อมหมักกักน้ำ	3.00	ชุด	450.00	1,350.00	90.00	270.00	1,620.00	
	- สายไฟ THW 4 sq.mm.	125.00	เมตร	12.90	1,612.50	10.00	1,250.00	2,862.50	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	65.00	เมตร	8.55	555.75	7.00	455.00	1,010.75	
	- ท่อ EMT 15 มม.	12.00	เมตร	31.05	372.60	25.00	300.00	672.60	
	- ท่อ EMT 20 มม.	60.00	เมตร	44.80	2,688.00	30.00	1,800.00	4,488.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อและวัสดุยึด	1.00	เหมา	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวมงานข้อที่ 2.2.3							20,349.85	
	รวมงานข้อที่ 2.2							59,631.60	
2.3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	- ท่อ PPR PN20 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว (ท่อน้ำดื่ม)	125.00	เมตร	83.00	10,375.00	30.00	3,750.00	14,125.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ท่อน้ำทิ้ง)	120.00	เมตร	56.13	6,735.60	40.00	4,800.00	11,535.60	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว (ท่อน้ำเสีย)	220.00	เมตร	208.70	45,914.00	100.00	22,000.00	67,914.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ท่อระบายอากาศ)	195.00	เมตร	56.13	10,945.35	40.00	7,800.00	18,745.35	
	- ติดตั้งถังดักไขมันได้จึงตั้งถังงานพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	2.00	ชุด	3,640.00	7,280.00	300.00	600.00	7,880.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อและวัสดุยึด	1.00	เหมา	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	รวมงานข้อที่ 2.3							152,199.95	

สรุป
สกรีน

26

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	งานอื่นๆ								
	- ช่องเซอร์วิสแบบกำแพงรูป ขนาด 60 x 60 ซม. หน้า 9 มม.	9.00	ชุด	650.00	5,850.00	100.00	900.00	6,750.00	/
	- รูปป้ายสัญลักษณ์ ราย - หญิง	2.00	ชุด	650.00	1,300.00	-	-	1,300.00	/
	- รูปป้ายสัญลักษณ์ คนพิการ - ผู้สูงอายุ	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	-	-	1,100.00	/
	รวมงานข้อที่ 2.4							9,150.00	/
	รวมงานข้อที่ 2							1,225,429.08	/



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ห้องน้ำ ชั้นที่ 2								
3.1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.1.1	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ								
	- โดรักโครกแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	11.00	ชุด	7,500.00	82,500.00	450.00	4,950.00	87,450.00	
	- โดมีสตาเวซบ พร้อมพัดรีวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ระบบเริ่มเซอร์ (ห้องน้ำที่ 4)	4.00	ชุด	16,500.00	66,000.00	450.00	1,800.00	67,800.00	
	- โดมีสตาเวซบ พร้อมพัดรีวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ห้องน้ำที่ 1,2,5,6)	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	450.00	900.00	9,900.00	
	- แดงกั้นโอบิตสตาเวซบแบบสำเร็จรูป กันน้ำได้	5.00	ชุด	1,590.00	7,950.00	-	-	7,950.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.00	ชุด	5,500.00	44,000.00	450.00	3,600.00	47,600.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง + ก๊อกน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบทรงสูง ระบบเริ่มเซอร์	8.00	ชุด	5,600.00	44,800.00	150.00	1,200.00	46,000.00	
	- อ่างล้างจานแบบวางบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,890.00	7,780.00	320.00	640.00	8,420.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	7.00	ชุด	125.00	875.00	25.00	175.00	1,050.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระชั้นวางใหญ่	2.00	ชุด	450.00	900.00	120.00	240.00	1,140.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระชั้นวางเล็ก	2.00	ชุด	680.00	1,360.00	120.00	240.00	1,600.00	
	- เครื่องจ่ายสบู่เหลว แบบอัตโนมัติ	2.00	ชุด	2,650.00	5,300.00	100.00	200.00	5,500.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอบจาน	11.00	ชุด	550.00	6,050.00	70.00	770.00	6,820.00	
	- ราวจับแขวนผ้าเช็ดแขน แบบราวเดี่ยว	5.00	ชุด	590.00	2,950.00	70.00	350.00	3,300.00	
	- กระดาษเช็ดมือแบบติดผนัง ขนาด 60 x 90 ซม. ทรงโมเดิร์น	10.00	ชุด	1,590.00	15,900.00	130.00	1,300.00	17,200.00	
	- ตะแกรงกั้นกลิ่นของห้องสุขาโครเมียม	5.00	ชุด	350.00	1,750.00	75.00	375.00	2,125.00	
	- รางระบายน้ำชนิดสเตนเลสแบบมีฝาครอบ ขนาดกว้าง 10 ซม.	8.60	เมตร	650.00	5,590.00	100.00	860.00	6,450.00	
	- สติ๊กเกอร์ลายแบบ 1 ทาง	22.00	ชุด	370.00	8,140.00	70.00	1,540.00	9,680.00	
	- ชั้นวางของสเตนเลสแบบเข้ามุม เขวมนั่ง 2 ชั้น	2.00	ชุด	1,120.00	2,240.00	70.00	140.00	2,380.00	
	รวมงานข้อที่ 3.1.1							340,265.00	

26/

สรุป

ส.ส.ว.ค.ค.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. พร้อม โครงคร่าวชุบสังกะสี (ทนความชื้น)	98.20	ตร.ม.	343.00	33,682.60	75.00	7,365.00	41,047.60	
	รวมงานข้อที่ 3.1.2							41,047.60	
3.1.3	งานตกแต่งผนัง - พื้น								
	- งานฉาบฉวยปูนปลาสเตอร์ PU FOAM (ฉาบ + ประดับ + เสายาง) รวมอุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานครบชุด	8.00	ชุด	13,000.00	104,000.00	-	-	104,000.00	
	- งานฉาบฉวยปูนปลาสเตอร์ ขนาด 25 x 40 ซม.	131.52	ตร.ม.	450.00	59,184.00	185.00	24,331.20	83,515.20	
	- งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 40 x 40 ซม.	98.20	ตร.ม.	376.00	36,923.20	158.00	15,515.60	52,438.80	
	- งานทาสีผนังสีเทาพื้นสีน้ำตาล	98.20	ตร.ม.	350.00	34,370.00	150.00	14,730.00	49,100.00	
	- งานปูกระเบื้องหินอ่อนลายตารางขนาด 30 x 30 ซม.	7.85	ตร.ม.	1,650.00	12,952.50	207.00	1,624.95	14,577.45	
	- ปู1 งานติดตั้งประตูกระจกบานเปิด พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	1,000.00	2,000.00	26,000.00	
	- ปู2 งานติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	13,000.00	26,000.00	1,500.00	3,000.00	29,000.00	
	- ปู3 งานติดตั้งประตู UPVC - วงกบ พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	1,790.00	5,370.00	280.00	840.00	6,210.00	
	- ปู4 งานติดตั้งประตูไม้เนื้อแข็ง - วงกบ พร้อมอุปกรณ์ (ช่องจราจรทางเดิน)	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	
	- ปู5 งานติดตั้งประตู UPVC - วงกบ พร้อมอุปกรณ์ (ช่องจราจร)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	รวมงานข้อที่ 3.1.3							376,341.45	
3.1.4	งานทาสี								
	- งานทาสีผนังและฝ้าเพดาน	98.20	ตร.ม.	36.00	3,535.20	35.00	3,437.00	6,972.20	
	- งานทาสีบัวอะครีลิก สำหรับภายใน	100.26	ตร.ม.	36.00	3,609.36	35.00	3,509.10	7,118.46	
	- งานทาสีบัวไม้ (ประตู)	12.00	ตร.ม.	30.00	360.00	38.00	456.00	816.00	
	รวมงานข้อที่ 3.1.4							14,906.66	
	รวมงานข้อที่ 3.1							772,560.71	
3.2	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
3.2.1	งานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์								
	- ตู้ consumer units ขนาด 8 ช่อง พร้อมเมนเบรกเกอร์ และอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,200.00	5,200.00	1,500.00	1,500.00	6,700.00	
	- เมนเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด RCBO 2P 10 kA 30mA ขนาด 50 A	1.00	ลูก						
	- เซอร์คิตเบรกเกอร์ ลูกบอล 10 kA 1P ขนาด 16 A	4.00	ลูก						
	- เซอร์คิตเบรกเกอร์ ลูกบอล 10 kA 1P ขนาด 20 A	4.00	ลูก						
	- สายไฟ THW 10 sq.mm.	10.00	เมตร	36.98	369.80	12.00	120.00	489.80	
	- สายไฟ THW 16 sq.mm.	20.00	เมตร	57.38	1,147.60	14.00	280.00	1,427.60	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อและวัสดุอื่น	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมงานข้อที่ 3.2.1							10,617.40	

22/6/2566
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

9/20/2016
2/2

6/28/2006


แผ่นที่ 10/15

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	งานอื่นๆ								
	- หอจดระวีตแบบเก็บสรีรรูป ขนาด 60 x 60 ซม. หน้า 9 มม.	6.00	ชุด	650.00	3,900.00	100.00	600.00	4,500.00	✓
	- รูปป้ายสัญลักษณ์ ขาเบ - หญิง	2.00	ชุด	650.00	1,300.00	-	-	1,300.00	✓
	- รูปป้ายสัญลักษณ์ คนพิการ	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	-	-	1,100.00	✓
	รวมงานข้อที่ 3.4							6,900.00	✓
	รวมงานข้อที่ 3							934,017.96	✓




 ส.ส. /
 ส.ส. /

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ห้องน้ำ ชั้นที่ 3 - 6								
4.1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
4.1.1	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ								
	- โอดักโครกแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	44.00	ชุด	7,500.00	330,000.00	450.00	19,800.00	349,800.00	
	- โถปีศาตะขาว พร้อมฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ระบบเต็มเซอร์ (ห้องนี้ที่ 4)	16.00	ชุด	16,500.00	264,000.00	450.00	7,200.00	271,200.00	
	- โถปีศาตะขาว พร้อมฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ห้องนี้ที่ 1,2,5,6)	16.00	ชุด	4,500.00	72,000.00	450.00	7,200.00	79,200.00	
	- แฝกนโถปีศาตะขาวแบบสำเร็จรูป กันน้ำได้	20.00	ชุด	1,590.00	31,800.00	-	-	31,800.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	24.00	ชุด	5,500.00	132,000.00	450.00	10,800.00	142,800.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบวางบนผนัง + ก๊อกน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	16.00	ชุด	3,500.00	56,000.00	450.00	7,200.00	63,200.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบทรงสูง ระบบเซ็นเซอร์	48.00	ชุด	5,600.00	268,800.00	150.00	7,200.00	276,000.00	
	- จิงค์สเตนเลสถังล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก + ก๊อกน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.00	ชุด	3,890.00	31,120.00	320.00	2,560.00	33,680.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	36.00	ชุด	125.00	4,500.00	25.00	900.00	5,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่	8.00	ชุด	450.00	3,600.00	120.00	960.00	4,560.00	
	- ที่ใส่กระดาษสเตนเลส	16.00	ชุด	680.00	10,880.00	120.00	1,920.00	12,800.00	
	- เครื่องจ่ายสบู่เหลว แบบอัตโนมัติ	8.00	ชุด	2,650.00	21,200.00	100.00	800.00	22,000.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอบเขวน	44.00	ชุด	550.00	24,200.00	70.00	3,080.00	27,280.00	
	- ราวจวนด้านสเตนเลส แบบราวเดี่ยว	28.00	ชุด	590.00	16,520.00	70.00	1,960.00	18,480.00	
	- กระเบื้องแบบเบสิคผนัง ขนาด 60 x 90 ซม. ทรงโมเดิร์น	56.00	ชุด	1,690.00	94,640.00	130.00	7,280.00	101,920.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นของห้องสุขาโครเมียม	28.00	ชุด	350.00	9,800.00	75.00	2,100.00	11,900.00	
	- รางระบายน้ำชนิดสเตนเลสแบบมีฝาครอบ ขนาดกว้าง 10 ซม.	34.40	เมตร	650.00	22,360.00	100.00	3,440.00	25,800.00	
	- สติ๊กเกอร์แบบ 1 ทาง	88.00	ชุด	370.00	32,560.00	70.00	6,160.00	38,720.00	
	- ฐานวางของสเตนเลสแบบเข็น ฐาน 2 ชั้น	8.00	ชุด	1,120.00	8,960.00	70.00	560.00	9,520.00	
	รวมงานข้อที่ 4.1.1							1,526,060.00	


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.1.2	งานตกแต่งผนัง - พื้น								
	- งานผนังสำเร็จรูป PU FOAM (ผนัง + ประตู + เสาข้าง) รวมอุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานครบชุด	24.00	ชุด	13,000.00	312,000.00	-	-	312,000.00	
	- งานผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 25 x 40 ซม.	480.00	ตร.ม	324.00	155,520.00	166.00	79,680.00	235,200.00	
	- งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 40 x 40 ซม.	320.00	ตร.ม	376.00	120,320.00	158.00	50,560.00	170,880.00	
	- งานทาสีผนังกันซึมพื้นห้องน้ำ	320.00	ตร.ม	350.00	112,000.00	150.00	48,000.00	160,000.00	
	- งานปูกระเบื้องหินอ่อนตามเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	18.50	ตร.ม	1,650.00	30,525.00	207.00	3,829.50	34,354.50	
	- ป2 งานติดตั้งประตูกระจกสีกับบานเปิด พร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	12,000.00	96,000.00	1,000.00	8,000.00	104,000.00	
	- ป2 งานติดตั้งประตูกระจกสีบานเลื่อน พร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	13,000.00	104,000.00	1,500.00	12,000.00	116,000.00	
	- ป3 งานติดตั้งประตู UPVC - วงกบ พร้อมอุปกรณ์	20.00	ชุด	1,790.00	35,800.00	280.00	5,600.00	41,400.00	
	- ป4 งานติดตั้งประตูไม้เนื้อแข็ง - วงกบ พร้อมอุปกรณ์ (ช่องจราจรทางเดิน)	4.00	ชุด	6,500.00	26,000.00	1,000.00	4,000.00	30,000.00	
	- ป5 งานติดตั้งประตู UPVC - วงกบ พร้อมอุปกรณ์ (ช่องจราจร)	8.00	ชุด	3,500.00	28,000.00	500.00	4,000.00	32,000.00	
								1,235,834.50	
4.1.3	งานทาสี								
	- งานทาสีผนังอะครีลิคสีเทา	320.00	ตร.ม	36.00	11,520.00	30.00	9,600.00	21,120.00	
	- งานทาสีผนังอะครีลิคสีสำหรับภายใน	354.78	ตร.ม	36.00	12,772.08	30.00	10,643.40	23,415.48	
	- งานทาสีขอบ ไม้ (ประตู)	36.00	ตร.ม	30.00	1,080.00	38.00	1,368.00	2,448.00	
								46,983.48	
								2,808,877.98	
4.2	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
4.2.1	งานไฟฟ้าแสดงสว่างและไฟฟ้ากำลัง								
	งานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์								
	- ตู้ consumer units ขนาด 8 ช่อง พร้อมเมนเบรกเกอร์ และอุปกรณ์	4.00	ชุด	5,200.00	20,800.00	1,500.00	6,000.00	26,800.00	
	- เมนเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด RCBO 2P 10 kA 30mA ขนาด 50 A	4.00	ลูก						
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ ลูกย่อย 10 kA 1P ขนาด 16 A	16.00	ลูก						
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ ลูกย่อย 10 kA 1P ขนาด 20 A	16.00	ลูก						
	- สายไฟ THW 10 sq.mm.	160.00	เมตร	36.98	5,916.80	10.00	1,600.00	7,516.80	
	- สายไฟ THW 16 sq.mm.	320.00	เมตร	57.38	18,361.60	12.00	3,840.00	22,201.60	
	- อุปกรณ์จัดสายและวัสดุยึด	1.00	พวง	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
								71,518.40	
	รวมงานข้อที่ 4.2.1								

26/2

ศิริโชค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.2.2	งานไฟฟ้าแสดงสว่างและไฟฟ้กำลัง								
	- โคมไฟดาวน์ไลท์ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมหลอด 11 วัตต์ LED	116.00	ชุด	135.00	15,660.00	115.00	13,340.00	29,000.00	
	- สายไฟ THW 4 sq.mm.	384.00	เมตร	12.90	4,953.60	10.00	3,840.00	8,793.60	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	1,688.00	เมตร	8.55	14,432.40	7.00	11,816.00	26,248.40	
	- ท่อ EMT 15 มม.	500.00	เมตร	31.05	15,525.00	25.00	12,500.00	28,025.00	
	- ท่อ EMT 20 มม.	48.00	เมตร	44.80	2,150.40	30.00	1,440.00	3,590.40	
	- อุปกรณ์ข้อต่อและวัสดุยึด	1.00	หน่วย	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	รวมงานข้อที่ 4.2.2							120,657.40	
4.2.3	ติดตั้ง - สวิตช์ไฟฟ้าและงานเดินสายไฟฟ้าพร้อมร้อยท่อ								
	- สวิตช์ 1 ทาง 16A พร้อมหมักกักน้ำ	48.00	ชุด	57.00	2,736.00	80.00	3,840.00	6,576.00	
	- ตู้รับตู้ ชนิด 2 ช่อง พร้อมหมักกักน้ำ	60.00	ชุด	171.00	10,260.00	90.00	5,400.00	15,660.00	
	- ตู้รับตู้ ชนิด 2 ช่อง พร้อมหมักกักน้ำ	12.00	ชุด	450.00	5,400.00	90.00	1,080.00	6,480.00	
	- สายไฟ THW 4 sq.mm.	500.00	เมตร	12.90	6,450.00	10.00	5,000.00	11,450.00	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	260.00	เมตร	8.55	2,223.00	7.00	1,820.00	4,043.00	
	- ท่อ EMT 15 มม.	50.00	เมตร	31.05	1,552.50	25.00	1,250.00	2,802.50	
	- ท่อ EMT 20 มม.	240.00	เมตร	44.80	10,752.00	30.00	7,200.00	17,952.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อและวัสดุยึด	1.00	หน่วย	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	รวมงานข้อที่ 4.2.3							89,963.50	
	รวมงานข้อที่ 4.2							282,139.30	

20/11/2561

สำหรับ

20

25

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล ห้องน้ำ ชั้นที่ 3 - 6								
	- ท่อ PPR PN20 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว (ท่อน้ำดี)	280.00	เมตร	83.00	23,240.00	30.00	8,400.00	31,640.00	✓
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ท่อน้ำทิ้ง)	285.00	เมตร	56.13	15,997.05	40.00	11,400.00	27,397.05	✓
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว (ท่อน้ำโครก)	255.00	เมตร	56.13	14,313.15	40.00	10,200.00	24,513.15	✓
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ท่อระบายอากาศ)	280.00	เมตร	13.85	3,878.00	30.00	8,400.00	12,278.00	✓
	- ติดตั้งถังดักไขมันติดตั้งถังงานพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	8.00	ชุด	3,640.00	29,120.00	300.00	2,400.00	31,520.00	✓
	- อุปกรณ์ข้อต่อและวัสดุยึด	1.00	เหมา	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	✓
	รวมงานข้อที่ 4.3							172,348.20	✓
4.4	งานอื่นๆ								
	- ช่องเซอร์วิสแบบสำเร็จรูป ขนาด 60 x 60 ซม. หน้า 9 มม.	32.00	ชุด	650.00	20,800.00	100.00	3,200.00	24,000.00	✓
	- ระบายสายสัญญาณ ขา - หญิง	8.00	ชุด	650.00	5,200.00	-	-	5,200.00	✓
	รวมงานข้อที่ 4.4							29,200.00	✓
	รวมงานข้อที่ 4							3,292,565.48	
5	งานระบบน้ำประปา								
5.1	หมวดงานรื้อถอนขนย้าย								
	- รื้อถอนระบบท่อน้ำประปาเดิม (ท่อเหล็ก)	580.00	เมตร	-	-	80.00	46,400.00	46,400.00	✓
	รวมงานข้อที่ 5.1							46,400.00	✓
5.2	หมวดงานเดินท่อระบบน้ำดี								
	จากหน้ากรรมสิทธิ์พิการธรณี ถึง อาคาร กพร. และเข้าไปจนถึงถังน้ำดินคดฟ้า								
	- ท่อ PE 80 PN ขนาด ๘ 63 มม.	580.00	เมตร	450.00	261,000.00	80.00	46,400.00	307,400.00	✓
	- งานเดินท่อ+ชุดดิน+สังกะสี	580.00	เมตร	-	-	85.00	49,300.00	49,300.00	✓
	- ข้อต่อ PE 63 มม.	50.00	ตัว	378.00	18,900.00		-	18,900.00	✓
	- ข้อต่อ PE 63 มม.	20.00	ตัว	391.00	7,820.00		-	7,820.00	✓
	- ประตูปิด-เปิด ท่อเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ชุด	1,750.00	1,750.00	450.00	450.00	2,200.00	✓
	- กรวยล้อยไฟฟ้า พร้อมคอนโทรล อุปกรณ์ (ทั้งนี้ด้านบน)	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	250.00	250.00	4,250.00	✓
	- ลูกกลิ้งสแตนเลสแบบบ้าน ขนาด 2 นิ้ว ท่อเหล็ก (ทั้งนี้ด้านล่าง)	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	250.00	500.00	7,500.00	✓
	- เกลวกระดุมแรงดันน้ำ ขนาด 4 ไม่น้อยกว่า 4 บาร์	13.00	ชุด	800.00	10,400.00	-	-	10,400.00	✓
	- ค่าทดสอบท่อสำเร็จต่อความยาว 580 ม.	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	✓
	- อุปกรณ์ข้อต่อและวัสดุยึด	1.00	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	✓
	รวมงานข้อที่ 5.2							442,770.00	✓
	รวมงานข้อที่ 5							489,170.00	✓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานอื่น ๆ								
	- บันไดเหล็กขึ้นแท่งค้ำพร้อมราวกันตก (ลาดฟ้า)	1.00	ชุด	53,000.00	53,000.00	3,500.00	3,500.00	56,500.00	✓
	- โคมไฟโถงฝ้าชุด JFO ขนาด 1,000 W พร้อมเสาขนาด 2.00 เมตร และอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,990.00	3,990.00	500.00	500.00	4,490.00	✓
	- ฉากกั้นสายตาประตูหน้าห้องน้ำหญิง คนั่งสำเร็จรูป	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	500.00	3,000.00	24,000.00	✓
	รวมอุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานครบชุด								
	- งานสุขภัณฑ์ติดตั้งและทำความสะอาดบ่อเกรอะ บ่อบำบัด	84.91	ลบ.ม	550.00	46,700.50	365.00	30,992.15	77,692.65	✓ บันทึก
	- งานขุดดิน - ถมกลับบ่อเกรอะ บ่อบำบัด (เครื่องจักร)	1.00	เหมา	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	✓
	- งานโรตสันเกล็ด หมา 5 ซม. (สนามบด)	3.50	ลบ.ม	576.67	2,018.35	99.00	346.50	2,364.85	✓
	- งานทำความสะอาดแท่งค้ำน้ำ จำนวน 2 แท่ง	1.00	เหมา	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	✓
	- งานเสริมฐานทรีบี	1.00	เหมา	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	✓
	- สารอาหารสำหรับเลี้ยงจุลินทรีย์ใหม่	1.00	เหมา	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	✓
	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนและหลังการบำบัด	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	✓
	- ค่าเช่าห้องน้ำเคลื่อนที่ชั่วคราว จำนวน 4 ห้อง	4.00	ห้อง	13,200.00	52,800.00			52,800.00	✓
	ระยะเวลา 6 เดือน								
	- งานเก็บรูปถ่ายน้ำดี, น้ำเสีย, น้ำทิ้งเดิม พร้อมตกแต่ง	1.00	เหมา	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	✓
	รวมงานข้อที่ 6							309,347.50	✓




 ศิริวิรัตน์

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ และระบบสุขาภิบาล อาคารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สถานที่ก่อสร้าง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ส.067

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	โครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำและ				
	ระบบสุขาภิบาลอาคาร กพร				
1	ค่างานครุภัณฑ์	406,320.00	1.0700	434,762.40	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			434,762.40	
	คิดเป็นเงินประมาณ สี่แสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบสตางค์			434,762.40	
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.				
เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตร.ม.				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปณิธิ พรหมดวง)

วิศวกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรุทธ เกิดโมล)

นายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววรรณทยา หงส์ทอง)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ อินอิม)

นายช่างโยธา

แบบเลขที่ **ส.067**

26

รวมงานอนุรักษ์

27/2