



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๑ สงขลา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๑
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๗๓,๒๐๐.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๑ สงขลา งานประกอบไปด้วย
 - ๔.๑ หมวดงานปรับปรุง SKY LIGHT
 - ๔.๒ หมวดงานพื้นปูกระเบื้องยาง
 - ๔.๓ หมวดงานระบบกันซึมพื้นลาดฟ้าและหลังคาคลุมบันได
 - ๔.๔ หมวดงานทาสี
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๗๗๓,๒๐๐.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนิคม สุขขวัญ	นายช่างรังวัดชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวอลิษา สุขแสง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายสุริยา ชูเกื้อ	วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายนิคม สุขขวัญ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวอลิษา สุขแสง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุริยา ชูเกื้อ)

แบบเลขที่

กรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

[illegible]

၂၀၁၈ ခုနှစ်

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 ม.10 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1

กรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							111,920.00	
1.10	งานทาสี								
	ทาสีน้ำอะคริลิก(ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบใหม่)	12.40	ตร.ม.	44.00	545.60	34.00	421.60	967.20	
	ทาสีน้ำอะคริลิก(คานรองรับ SKY LIGHT ของเดิม)	22.00	ตร.ม.	47.00	1,034.00	34.00	748.00	1,782.00	
	ทาสีผิวตามของใหม่	16.30	ตร.ม.	33.00	537.90	34.00	554.20	1,092.10	
	ทาสีเหล็ก สีรองพื้นกันสนิมชนิด Epoxy 1 เทียว สีทับหน้า ชนิด Polyurethane 2 เทียว	10.40	ตร.ม.	140.00	1,456.00	35.00	364.00	1,820.00	
	รวมงานปรับปรุง SKY LIGHT							117,581.30	
2	หมวดงานทาสีกระเบื้องยาง								
	รื้อถอนกระเบื้องยางและขัดทำความสะอาดพื้นเดิม	224.00	ตร.ม.			15.00	3,360.00	3,360.00	
	รื้อถอนไม้บัวเดิม และประกอบติดตั้งใหม่รวมทาสีน้ำมันใหม่	150.00	เมตร			60.00	9,000.00	9,000.00	
	พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.(กำหนดขนาด สี และลวดลายในภายหลัง)	224.00	ตร.ม.	205.00	45,920.00	80.00	17,920.00	63,840.00	
	รวมหมวดงานทาสีปูกระเบื้องยาง							76,200.00	
3	หมวดงานทำระบบกันซึมพื้นลาดฟ้าและหลังคาคลุมบันได								
	ขัดแต่งผิวหน้า ล้างทำความสะอาด อุดแต่งรอยแตกร้าว และอุดฝุ่น	576.00	ตร.ม.			40.00	23,040.00	23,040.00	
	งานทาสีอุดกันซึมประเภทโพลียูรีเทนยืดหยุ่นสูงพื้นลาดฟ้าและหลังคา	576.00	ตร.ม.	330.00	190,080.00	30.00	17,280.00	207,360.00	
	คลุมบันไดรวมขอบบัวผนังโดยรอบทั้งหมด								
	รวมหมวดงานทำระบบกันซึมพื้นลาดฟ้าและหลังคาคลุมบันได							230,400.00	



หน่วย : บาท




แบบสรุปราคากลางงานอาคาร

โครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

เจ้าของโครงการ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มศึกษา วิจัยศักยภาพและเศรษฐศาสตร์แร่ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 กรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แบบเลขที่

ประมาณราคาคแบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 4 หน้า

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม

พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				
1	งานประเภทอาคาร	592,628.30	1.3051	773,439.19	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			773,439.19	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทบาทถ้วน)			773,200.00	
	ขนาดเนื้อที่ใช้สอยของอาคาร - ตร.ม				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.				

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิคม สุขขวัญ)

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอลิษา สุขแสง)

นักการจัดการทั่วไปชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุริยา ชูเกื้อ)

วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	สรุป โครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา	773,200.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	773,200.00	
	(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)		